

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Gastrocom d.o.o. | S. S. Kranjčevića 12/I | 42 000 Varaždin, Croatia | OIB: 97020558931
Tel: ++385 (0)42 211 466 | Fax: ++385 (0)42 211 467 | Mob.: ++385 99 265 6526
(Martina Cuković)
e-mail: investicije@gastrocom-ugostiteljstvo.com | www.gastrocom-ugostiteljstvo.com

Sukladno članku 31. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) utvrđuje se sljedeća:

2. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

**za nabavu radova – Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel
Park 4***

Evidencijski broj nabave: 07/14

U Varaždinu 29. 09. 2014.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U dokumentaciji za nadmetanje Prilog 12: Troškovnik radova, dijela građevinsko-obrtničkih radova, B/ 4.0 BRAVARSKI RADOVI, točka 4.26. mijenja se i glasi:

4.26	Izrada, dobava i montaža čelične konstrukcije - nosača sklopivog platnenog sjenila na terasi restorana, nepravilnog oblika, gabaritnih dimenzija cca 23.40x3.15-4.15m, podijeljeno u 6 polja.		
	Nosivu konstrukciju čine tipski čn stupovi pravokutnog presjeka, visine cca 315cm i konzolni nosači sa vodilicama(sajlama) na koje se montiraju platna sjenila. Stupovi se putem anker ploča vijčanim spojevima učvršćuju na podnu arm. bet. ploču terase. Sve čn elemente treba obraditi vruće cinčanjem i završno lakiranjem emajl lakom u boji prema odabiru projektanta.		
	Platno za sjenilo treba biti od nezapaljive poliesterske tkanine obostrano prevučene PVC-om, dobro obrađene i rubno dvostruko prošepane, u boji i uzorku prema odabiru projektanta. Platno se postavlja na vodilice(sajle) i treba se moći jednostavno skupiti uz rub terase, odnosno potpuno napeti duž čitave širine polja. Tenda treba imati elektromotor sa daljinskim upravljanjem za svako predviđeno polje. upravljanje je Isto tako, treba predvidjeti jednostavno skidanje i postavljanje platna za pohranu tokom zimskog razdoblja.		
	Sve izvesti prema projektu, detaljima i dogovoru s projektantom, statičkim projektom potrebno je dokazati nosive elemente, te izraditi radioničke nacрте. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova od oštećenja do završetka gradnje. U cijenu uključiti sav potreban materijal, pribor i montažu do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera na licu mjesta, a prije izvedbe obavezno je usklađenje detalja sa projektantom.		
	komplet	kom	1,00

Sve ostale stavke u dokumentaciji za nadmetanje ostaju nepromijenjene.